

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

Via Sant'Antonio, 1 – 07010 Monteleone Rocca Doria (SS)

Tel 079/925117 – Fax 079/925124 – email: ufficiotecnico@comune.monteleoneroccadoria.ss.it

Cod. Fisc./P.IVA 00222250904

Autorizzaione n°01/2017

Oggetto : Permesso per esecuzione scavi ditta INFRATEL per la posa di infrastrutture sotterranee per banda larga ed ultralarga per successiva posa di cavo in fibra ottica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico

VISTA l'istanza della Società Infratel Italia S.p.A. con sede legale in Viale America n. 201 – 00187, Roma del 06/04/2017 intesa ad ottenere l'autorizzaione allo scavo per **la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica nelle Vie riportate nella relazione tecnica, nel Comune di Monteleone Rocca Doria**

VISTA la nota della RAS che chiarisce "gli interventi inerenti il passaggio della banda ultralarga sono esclusi dall'applicazione del SUAPE perchè il soggetto richiedente è pubblico".

RICHIAMATA la Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture per la Banda Ultra Larga fra il Ministero dello sviluppo Economico, La Regione Sardegna, Infratel Italia S.P.A. ed il Comune di Monteleone Rocca Doria.

ESAMINATI gli elaborati di progetto

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici

AUTORIZZA

- A. La soc.** Società Infratel Italia S.p.A. con sede legale in Viale America n. 201 – 00187, Roma alla realizzaione delo scavo per i lavori in oggetto e solo ed esclusivamente per i tratti appartenenti a questo Comune di Monteleone Rocca Doria
- B. La ditta, titolare del presente provvedimento dovrà:**
1. Comunicare la data di inizio lavori;
 2. Garantire che eventuali pozzetti e camerette non vengano realizzati in corrispondenza degli incroci stradali;
 3. Procedere a tratti nella esecuzione dei lavori onde ridurre al minimo qualsivoglia intralcio alla circolazione;
 4. Per gli scavi a sezione, eseguire preliminarmente, il taglio del manto bituminoso: i materiali di risulta degli stessi dovranno essere conferiti a ditta munita di regolare autorizzazione.
 5. Assicurare tempestività nell'esecuzione dei ripristini ed il mantenimento dei luoghi allo stato preesistente;
 6. In ordine alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, durante l'esecuzione degli stessi, s'impegna ad osservare le norme del Codice della Strada;
 7. Che provveda ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto dall'art.5 comma 1 del D.Lgs 33/2016 e come meglio esplicitato nella relazione tecnica.

Per tutte le strade appartenenti a questo Ente, i ripristini dovranno essere uniformati alle seguenti disposizioni:

- Per scavi da eseguirsi nei tratti di pavimentazione in pietra, il ripristino dovrà essere eseguito con lastre delle stesse dimensioni e caratteristiche della pietra esistente e sempre con mattoni interi.
- Per scavi tradizionali, gli strati di binder e di usura devono essere ripristinati, previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo, incrementata di cm 50 da entrambi i lati dello scavo;
- Avere cura, nell'esecuzione dei ripristini, di mantenere inalterata la curvatura della strada impedendo, la formazione di avvallamenti e sopralzi e la copertura di tombini, delle caditoie e delle griglie preesistenti nonché il ripristino delle pavimentazioni sui marciapiedi con materiali (mattonelle e quant'altro) aventi caratteristiche identiche alle preesistenti.
- Prevedere che tutte le pavimentazioni interessate dai lavori previsti e ricadenti soprattutto nel Centro Matrice, siano ripristinate nel loro stato ante operam, non modificando in maniera significativa il contesto urbano interessato, si chiede che sia posta speciale cura nel rifacimento finale dei tratti di pavimentazione, in particolare per quelle di pregio esistenti, sia per materiali che per tecnica di costruzione adottati per la loro realizzazione.
- Segnalare tempestivamente al servizio tecnico gli eventuali danni ad impianti preesistenti e garantire il pronto ripristino a perfetta regola d'arte.
- Rinnovare la segnaletica orizzontale eventualmente presente nel tracciato.
- Dare risalto ai lavori con la posa in opera di adeguata segnaletica stradale con visibilità anche notturna.
- Obbligarsi prima dell'inizio dei lavori a far acquisire il DURC dell'impresa esecutrice.
- Sottoporre al visto dell'Ufficio Tecnico Comunale il C.R.E. ed a svincolare la cauzione prestata dall'impresa appaltatrice solo ad accertata esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori;

Si da atto che, con il rilascio della presente autorizzazione, vengono fatti salvi, riservati e rispettati eventuali diritti di terzi, per qualsiasi motivo o causa e di quant'altro anche qui non espressamente richiamato.

Monteleone Rocca Doria li 26 Giugno 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Sig. Antonello Masala



IL TECNICO COMUNALE

Geom. Giovanni M. Panai

